

Levering van kozijnen, ramen en deuren.

- Kozijnen worden bij voorkeur verticaal vervoerd.
- Bij opslag de kozijnen verticaal plaatsen, 300mm vanaf de grond, en ventilerend afdekken.

Verwerking van kozijnen, ramen en deuren.

- Bij ophijzen van kozijnen er op letten dat deze niet vervormen. (gebruik een evenaar)
- Bij het stellen van kozijnen geen bevestigingsmiddelen in de zichtzijdes, hierdoor ontstaat verfbeschadiging en daardoor vochtopname in de kozijnen waardoor verfonthechting plaatsvindt.
- Kozijnen stellen met draaiende delen erin, werking en naden controleren en fixeren.
- Onderdorpels horizontaal en recht stellen en voldoende ondersteunen maar NIET door raamdorpels of kantplank, deze 5mm vrijhouden van onderdorpels i.v.m optrekkend vocht.
- De kunststof onderdorpels om de 300mm ondersteunen met de juiste beugels.
- Schuifpuien na het stellen controleren door de schuifdeur +/-100mm te openen, laten zakken in zijn laagste stand, daarna meten onder – midden – boven tot kozijnstijl, deze drie maten moeten gelijk zijn.
- Hang en sluitwerk wordt in de fabriek getest op werking, dus na het stelwerk controleren op werking en eventuele beschadigingen omdat later niet meer is te achterhalen waar deze gebreken vandaan komen.
- Tijdens metselen en bouwwerkzaamheden beschermen tegen vuil en beschadigingen.
- Na vervuiling altijd schoonmaken, na verfbeschadiging verflaag direct herstellen.
- Tref voorzieningen tegen het “doormetselen” van de kozijnen en verwijder deze na het metselen.
- Kozijnen met houten onderdorpels 50mm vrij vanaf bestrating en 150mm vrij vanaf tuingrond.